

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 043585/2018	PROPONENTE / TOMADOR PM Lavras do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantação de Pavimentação em Vias Urbanas			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de Pavimentação em Vias Urbanas	MUNICÍPIO / UF Lavras do Sul/RS	BDI 1 30,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Implantação de Pavimentação em Vias Urbanas									240.398,13	
1.			IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS					-	240.398,13	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	983,90	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	302,74	BDI 1	393,56	983,90	RA
1.2.			REGULARIZAÇÃO DA VIA					-	1.428,20	
1.2.1.	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	2.218,97	0,44	BDI 1	0,57	1.264,81	RA
1.2.2.	SINAPI	72844	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	171,99	0,73	BDI 1	0,95	163,39	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	197.722,31	
1.3.1.	Composição	002	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15Xx13x30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). FONTE SINAPI 94273 ADAPTADA A LARGURA DA BASE (11CM)	M	439,40	29,88	BDI 1	38,84	17.066,30	RA
1.3.2.	Composição	001	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA (E=10CM) PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2 FONTE: SINAPI 72799 SEM REJUNTE ARGAMASSA	M2	2.218,97	57,29	BDI 1	74,48	165.268,89	RA
1.3.3.	SINAPI	95628	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	H	84,94	5,92	BDI 1	7,70	654,04	RA
1.3.4.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	439,40	25,79	BDI 1	33,53	14.733,08	RA
1.4.			PASSEIO PÚBLICO					-	37.865,84	
1.4.1.	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	43,94	6,42	BDI 1	8,35	366,90	RA
1.4.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	52,73	547,04	BDI 1	711,15	37.498,94	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	2.397,88	
1.5.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	8,00	79,20	BDI 1	102,96	823,68	RA
1.5.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	38,90	10,19	BDI 1	13,25	515,43	RA
1.5.3.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	42,00	6,05	BDI 1	7,87	330,54	RA
1.5.4.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,95	287,27	BDI 1	373,45	728,23	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

O item 1.4.2. Execução de Passeio (calçada) ou piso de concreto - possui espessura de 6cm.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 043585/2018	PROPONENTE / TOMADOR PM Lavras do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantação de Pavimentação em Vias Urbanas			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de Pavimentação em Vias Urbanas	MUNICÍPIO / UF Lavras do Sul/RS	BDI 1 30,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Implantação de Pavimentação em Vias Urbanas									240.398,13
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

RECURSO
↓

Lavras do Sul/RS
Local
quinta-feira, 7 de junho de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: Thiago Dias Ribeiro
CREA/CAU: RS 221061
ART/RRT: 9684485